RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE REGENSDORF SCHULSTRASSE 112, 8105 REGENSDORF

SANIERUNG KATH. KIRCHENZENTRUM ST. MAURITIUS SCHULSTRASSE 112, 8105 REGENSDORF

KOSTENVORANSCHLAG

Regensdorf, 18.10.2023

KOSTENVORANSCHLAG +/- 10%

INHALTSVERZEICHNIS:		Seite
Allg. Sanierungsbeschrieb:	Technische Sanierungsmassnahmen	3
	Benutzerspezifische Massnahmen	3-4
 Kostenvoranschlag: 	Gesamtübersicht	5
	 KV nach BKP mit Beschrieb 	6-13

ALLGEMEINER BESCHRIEB

Allgemein:

- Das Kirchenzentrum wurde in verschiedenen Bauetappen gebaut und der Lebenszyklus ist bei der Gebäudetechnik erreicht und die Infrastruktur muss entsprechend saniert werden.
- Nach Ueberprüfung vom Tragwerk in der Kirche, stellte man fest, dass die Deckenkonstruktion mit CFK-Klebebewehrungs-Lamellen verstärkt werden muss.

Energetische / technische Sanierungsmassnahmen:

Heizung / Lüftung:

- Die Wärmeerzeugung erfolgt über einen Gasheizkessel aus dem Jahr 2010 mit einer Heizleistung von 190 KW. Im Sommer wird das Warmwasser mit einem kleineren Kessel mit 13 KW erwärmt.
 Die Wärmeerzeugung wird im moment nicht ersetzt, aber zukünftig wäre ein Anschluss an das Fernwärmenetz in Regensdorf denkbar.
- Die Wärmeverteilung erfolgt für Kirche, Kapelle, Foyer und St. Mauritius-Saal kombiniert über Boden-, Radiatoren- / Konvektoren- bzw. Warmluftheizung.
- Die Lüftung wird zusammen mit der Heizgruppe komplett ersetzt.

Elektro:

- Die Hauptverteilung sowie einige Unterverteilungen, Beleuchtungstableau, Starkstominstallationen für die Lüftungs-und Heizungsanlagen müssen neu installiert werden.
- Die Beleuchtungen werden in den meisten Räumen ersetzt.
- Der Blitzschutz, die Notbeleuchtung, der Pot. Ausgleich werden angepasst.
- Es müssen diverse Installationen für Gebäudeautomation wie Beleuchtung, Storen, Audioanlage ausgeführt werden.

Steuerung:

 Die Heizung und Lüftung wird neu mit programmierbarer Gebäudeautomation ausgerüstet. Bei dieser Steuerung können die Nutzung der Räume entsprechend berücksichtigt werden.
 Mit dieser Massnahme kann der Energieverbrauch optimiert werden.

Dämmungen:

 Dach, Aussenwände und Fenster weisen nur ungenügende Dämmwerte auf. Das Dach, die Fenster werden neu gebaut und die Fassade wird zusätzlich gedämmt. Die Gebäudehülle entspricht den Energievorschriften und der Energieverbrauch sowie die Energiekosten können erheblich reduziert werden.

Benutzerspezifische Massnahmen:

Kirche-

• Der Sichtbeton wid gereinigt, reprofiliert und mit Steinmehllasur versehen.

Kapelle:

- Der Deckenputz wird mit einem speziellen Akustikputz ersetzt.
- Im Weiteren wird die Beleuchtung und die Audiokanlage neu konzipiert.
- Der bestehende Parkett wird geschliffen und neu versiegelt.
- Die bestehende Bestuhlung wird belassen.
- Die beiden Orgeln werden während der Sanierung fachgerecht mit Ueberdruck verpackt und wieder in Betrieb genommen.

Kegelbahn:

• Die Kegelbahnen werden zurückgebaut und der gewonnene Raum wird zum grössten Teil für die neue Lüftungszentrale benötigt.

Sicherheit:

- Mit den neu automatisierten Anlagen, Steuerungen, Alarmierung, Brandschutz können die heute geltenden Vorschriften und die Bedienung durch das Personal weitgehend erreicht werden.
- Die Haupteingangstüren und Ausgangstüren werden mit Panikschliessung ausgerüstet.
- Einige Leuchten werden mit vorgeschriebenen Notleuchten ausgestattet.
- Die Schliessanlage wird erneuert und der Schliessplan aktualisiert.

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE REGENSDORF, 8105 REGENSDORF SANIERUNG KATH. KIRCHENZENTRUM ST. MAURITIUS, 8105 REGENSDORF

KOSTENVORANSCHLAG		
BKP Arbeitsgattung / Arbeiten	Total Fr.	
000 Finanzierung vor Baubeginn	10'000	
112 Abbrüche Demontagen	95'000	
119 Schadstoffsanierung	52'500	
122 Provisorien	25'000	
211 Baumeisterarbeiten / Baustelleneinrichtung	195'000	
211.1 Gerüste	110'000	
211.4 Kanalisation im Gebäude	50'000	
221 Aussere Abschlüsse neue 3-fach Verglasung im g		
222 Spenglerarbeiten	160'000	
223 Blitzschutz	15'000	
224 Bedachungen	350'000 20'000	
224.3 Glaseinbauten in Flachdächern 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen	360'000	
227 Malerarbeiten Aussen	30,000	
228 Sonnenschutz	100'000	
230 Elektroanlagen	635'000	
240 Heizungsanlagen	110'000	
244 Lüftungsanlagen für das ganze Pfarreizentrun		
250 Sanitäre Anlagen	42'000	
271 Gipserarbeiten	192'500	
272 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	30'000	
273 Innentüren aus Holz Brandschutz El30	110'000	
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten	22'500	
275 Schliessanlage	35'000	
281.3 Bodenbeläge aus Stein	2'500	
281.7 Bodenbeläge aus Holz Kirche / Kapelle	25'000	
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen	10'000	
283 Deckenbekleidungen	75'000	
285 Innere Oberflächenbehandlungen	45'000	
287 Baureinigung	15'000	
289.1 Orgel Sicherstellung während der		
290 Honorare	405'000	
400 Umgebung	50'000	
500 Baunebenkosten	100'000	
900 Einrichtungen Kirche / Bestuhlung	60'000	
1000 Reserve / Rundung	250'000	
TOTAL INKL. MWST ±	10% FR. 4'797'000	

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE REGENSDORF, 8105 REGENSDORF SANIERUNG KATH. KIRCHENZENTRUM ST. MAURITIUS, 8105 REGENSDORF

Kostenvoranschlag mit Baubeschrieb

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten	ZwTotal	Total Fr.
000	Finanzierung vor Baubeginn		10'000
	Arbeiten zur Wahl Bauherrvertreter 2. Phase (Ausführung)	10'000	
100	Bestandesaufnahmen (mit Projektierungskredit genehmigt)	55'500	
	 Digitale Planaufnahmen (CAD-Bestandsaufnahmen durch Keller + Steiner AG liegt vor) 	17'500	
	 Schadstoffuntersuchungen vor Baubeginn (Schadstoffgutachten Siegwart AG vom 1.9.19 und GSA Becker AC vom 11.6.18 liegt vor) 	11'000 3	
	Kanalaufnahmen	2'000	
	(Bericht mit Aufnahme Stand 11.9.18 von Juflex-Entstopfungen)		
	Raumbuch / Massnahmenplanung (Fässler + Partner AG)	20'000	
	 Raumakustische Messungen in Kapelle und Kirchenraum im Zusammenhang mit Audio-/ Videoinstallationen und Decken-/ Wandsanierung 	5'000	
112	Abbrüche Demontagen	95'000	95'000
	 Demontage / Abbruch bestehender und zu ersetzender Einbauteile (Fenster, Türen etc.) 	,	
	Abbruch von Boden-, Wand- und Deckenbelägen		
119	Schadstoffsanierung		52'500
	Asbesthaltiger Wandverputz im Treppenhaus / Administration	30'000	
	Asbesthaltige Balkonbrüstungsplatten / Administration	2'500	
	Asbesthaltige Leichtbauplatten in der Kegelbahn	5'000	
	Asbesthaltiger Unterlagsboden Katechumenat	10'000	
	Asbesthaltiger Bodenbelag im Archiv / Administration	5'000	
	Befund asbesthaltiger Verputz im Kirchenraum hat sich nach einer zweiten Untersuchung durch die Siegwart AG nicht bestätigt.		
122	Provisorien		25'000
	 Budget für Provisorien im Saalbau während der Arbeiten in Kirche 	25'000	

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten	ZwTotal	Total Fr.
211	Baumeisterarbeiten / Baustelleneinrichtung		195'000
	Aussen:	50'000	
	 Baustelleneinrichtung inkl. Abschrankungen, Mann- schaftsbaracke, Bauleitungsbaracke, Bau-WC (12 Mt.) 		
	Innen: • Abdecken der Wege im Aussenbereich • Stellen und Abholen von Mulden, inkl. Deponiegebühr • Gerüst für Baureklame	50'000	
	 Fassadenanpassungen für 2. Notausgang / Kirche Ausbruch / Räumung von Einbauten, gelagertem Materia Abbruch- / Maurerarbeiten, inkl. Zuputzarbeiten Umbaubereichen Bohr- und Trennarbeiten für Sanitär-, Lüftungs- und Elek 	5'000	
	arbeiten		
	CFK Lamellen im Deckenbereich Kirche	90'000	
211.1	Gerüste		110'000
	 Aussen: • Vorarbeiten, Signalisation, Abschrankung, Abdeckung • Fassadengerüst Klasse 3 • Gerüstergänzungen Spenglerlauf, Dachdeckerschutzwand, Innenkonsolen, Geländer, Uberbrückung, Netz • Diverse Anpassungsarbeiten • Mietdauer 6 Monate 	90'000	
	Innen: • Rollgerüst für Arbeiten an Wänden/Decken in hohen Räumen (Kirche, Kapelle, Saal)	20'000	
211.4	Kanalisation im Gebäude		50'000
	Reparaturen / Inliner-Sanierung von beschädigten Teilstrecken	50'000	
221	Aussere Abschlüsse		620'000
	Demontage / Entsorgung bestehender Abschlüsse		
	 Lieferung / Montage Fenster in Metallkonstruktion, 3-fach Verglasung inkl. Beschläge (Administration, Saalbau) 	120'000	
	 Lieferung / Montage Fenster in Metallkonstruktion, 3-fach Verglasung inkl. Beschläge Kirche, Gemeindezentrum inkl. UG 	465'000	
	Oberlichter in Kirche mit teilweise Flügelantrieb zur Belüftung		
	Ersatz von bestehenden Türen Zwischenlager mit Verglasung	10'000	
	Ersatz von Verglasung Haupteingang	25'000	

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten	ZwTotal	Total Fr.
222	Spenglerarbeiten		160'000
Kirch	e / Gmdz.: • Dachränder, Dachaufbauten, Entwässerung in Blech	120'000	
Adm	inistration: • Dachränder, Dachaufbauten, Entwässerung in Blech	10'000	
	Saal: • Dachränder, Dachaufbauten, Entwässerung in Blech	20'000	
	Pfarrhaus: • Dachränder, Dachaufbauten, Entwässerung in Blech	10'000	
223	Blitzschutz		15'000
	Sanierung und Anpassung der bestehenden Anlage	15'000	
224	Bedachungen		350'000
	Allg.: • Abbruch des bestehenden Umkehrdachs bis und mit Abo • Erneuerung als Warmdach (Dampfsperre, Dämmung, Ab Schutzschicht)		
	Kirche / Gmdz.	260'000	
	Administration	45'000	
	Pfarrhaus	45'000	
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern		20'000
D	-Oblichter: • Ersatz aller Oberlichter innerhalb des Flachdachs Kirche	20'000	
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen		360'000
	Allg.: • Die bestehende Wärmedämmung wird mit zusätzlicher Wärmedämmung ergänzt inkl. Verputz und Anstrich	360'000	
	 Die Bestimmungen für Energetische Massnahmen werden erfüllt 		
	 beim Pfarrhaus bedingt durch bestehende Fenster nur beschränkt durchführbar 		
227	Malerarbeiten Aussen		30'000
	Allg.: • Anstrich Aussenwände in BKP 226.2 eingerechnet • diverse zusätzliche Malerarbeiten im Aussenbereich	30'000	
228	Sonnenschutz	100'000	100'000
	Allg.: • Ersatz des bestehenden Sonnenschutzes bei allen zu ersetzenden Fenstern		
Kirche	e / Kapelle: • Oberlichtbänder mit Aussenjalousien in der Kirche		
	Atrium: • neue Aussenjalousien anstelle der inneren Vorhänge		
	Admin.: • teilweise bereits erneuert, ansonsten Ersatz der bestehenden Aussenjalousien im EG und 1.OG		

BKP Arbeitsgattung / Arbeiten

Zw.-Total Total Fr.

Sitzungszi.: • Ersatz der bestehenden Aussenjalousien

Saal: • Ersatz der bestehenden Aussenjalousien an der Fensterfront und Oberlichtern

230 Elektroanlagen

635'000

- Details siehe Bericht Bauprojekt
- Sanierung nach Vorschriften VSE

231 Apparate Starkstrom

49'000

neue HV / Messung	27'000
neue Unterverteilung EG	9'000
neue Steuerverteilung für Storen	6'000
neue Unterverteilung OG	1'000
 USV-Anlagen für IT (Server und Datensicherung) 	0
Notlichtanlagen für Fluchtweg- und Sicherheitsbeleuchtur	6'000

232 Starkstrominstallation

245'000

 neue Zuleitung zu HV / Messung Pot Ausgleich. Innerer / Ausserer Blitzschutz Kabeltrassen / Kabelkanäle für Steigzonen neue Zuleitung für UV / HLKS Schaltschränke Lichtinstallation Notlichtinstallation Kraft- und Wärmeinstallation Installationen für HLKS-Anlagen Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen 	1'000 15'000 26'000 8'000 55'000 22'000 55'000 42'000 16'000
Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager	5'000

233 Leuchten und Lampen

168'000

 Leuchten f ür UG / Treppenhaus und OG 	33'000
 Notlicht gem. Auflagen und Brandschutzkonzept 	16'000
Deckenleuchten in Kapelle und Kirchenraum	90'000
Wandbeleuchtung (12 St.)	29'000

235 Apparate Schwachstrom

57'000

Gebäudeautomation für Storenanlage	10'000
Akustikanlage:	47'000

- neue Audiozentrale
- Mikrofone Ambo, 2x Altar inkl. Stative; Funkmikrofon inkl. Ladestation + Funk-Erweiterung
- neue Lautsprecher in Kapelle und Kirche inkl. Akku-Funkbox

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten		ZwTotal	Total Fr.
236	Schwachstrominstallationen		11'000	
	 neue Zuleitung Telecomverteiler ab Hauseingang Installationen für Akustikanlagen 	5'000 6'000		
237	Gebäudeautomation		54'000	
	 Installationen für die Licht-, Storen- und Heizung Steuerung Basissystem für Kapelle und Kirche 	17'000 6'000		
	 Sämtliche Module inkl. Soft- und Hardware, Zubehör wie Sensoren, Schaltschränke und Dienstleistung Planung Koordination 			
	Steuerungs-Modul Heizung / KlimaSteuerungs-Modul Licht	11'000 20'000		
238	Bauprovisorien		4'000	
	Bauprovisorien	4'000		
239	Ubriges		47'000	
	 Demontagen SiNa Anpassungen an bestehenden Installationen Licht, Storen im St. Mauritius-Saal Licht in den Pfadiräumen Licht, Storen, Lüftung in der Kegelbahn 	5'000 2'000 12'000 19'000 4'000 5'000		
240	Heizungsanlagen			110'000
	 Demontagen Ersatz Speicher Wärmeverteilung / -abgabe inkl. Dämmung Transport und Montage Spülung / Revision der bestehenden Fussbodenheizung 		10'000 11'000 65'000 14'000 10'000	
244	Lüftungsanlagen			360'000
	Demontagen global		16'000	
	Lüftungsanlage für das ganze Pfarreizentrum,		183'000	
	Cafeteria, Sitzungszimmer, Lagerräume			
	Apparate	70'000		

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten		ZwTotal	Total Fr.
	 Kanäle und Rohre Armaturen Dämmungen Regel- und Sicherheitsorgane Transport und Montage 	28'000 15'000 25'000 15'000 30'000		
	Lüftungsanlage Pfarreisaal, Nebenräume	70'000 25'000 11'000 20'000 15'000 20'000	161'000	
250	Sanitäre Anlagen			42'000
	 Demontagen Allgemeine Sanitärapparate, Lieferung und Montage Sanitärleitungen Dämmungen Sanitärinstallationen Sanitärinstallationselemente 		11'000 16'000 5'000 5'000 5'000	
271	Gipserarbeiten			192'500
	Kirche: • Ersatz Deckenputz in Kirche/Kapelle mit Akustik Rückbau alte Decke • Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager	outz	120'000 40'000 2'500	
	Allg.: • Anpassarbeiten in allen inneren Umbaubereiche	n	30'000	
272	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)			30'000
	Allg.: • Budget für Anpassarbeiten Aussen- / Innenberei	ch	30'000	
BKP	Arbeitsgattung / Arbeiten		ZwTotal	Total Fr.
273	Innentüren aus Holz		110'000	110'000
	• Ersatz nicht geprüfter Brandabschnittstüren, neue Brandsc (z.B. Eingangstüren zu den Sakralräumen entsprechen nic			
	 Instandsetzung bestehender Türen im Rahmen der Erneue Schliessanlage und Beschlagstechnik 	erung vo	n	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten			22'500
	Allg.: • Budget für Anpassarbeiten im Innenbereich		20'000	
	Kirche: • Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager		2'500	

ВКР	Arbeitsgattung / Arbeiten	ZwTotal	Total Fr.
275	Schliessanlage		35'000
	Komplettersatz der Schliessanlage (KABA Star oder gleichwertig)	35'000	
281.3	Bodenbeläge aus Stein		2'500
	Kirche: • Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager	2'500	
281.7	Bodenbeläge aus Holz		25'000
	Kirche: • Schleifen und versiegeln von Parkettboden	25'000	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen		10'000
	Toiletten: • neue Wand-/ Bodenplatten im IV-WC	5'000	
	Kirche: • Akustikpanele im Beichtzimmer	5'000	
283	Deckenbekleidungen		75'000
	Foyer: • Instandstellung der bestehenden Metall-Panel-Decken	20'000	
	Kirche: • Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager UG: • Dämmung der UG-Decken, inkl. Tankräume, Kriechkeller	5'000 50'000	
285	Innere Oberflächenbehandlungen		45'000
	Kirche: • Die inneren Sichtbetonflächen werden gereinigt,	40'000	
	Reprofiliert und mit Steinmehllasur versehen • Anpassungen im Raum 08 Zwischenlager	5'000	
287	Baureinigung		15'000
	Allg.: • Grobreinigungen während der Sanierungsarbeiten • Schlussreinigung nach erfolgten Sanierungsarbeiten • Entfernen von Bauabfällen wie Floorliner inkl. Entsorgung • kleine Nachreinigungen	15'000	13 333
289.1	Orgel		30'000
	Sicherstellung während der Sanierung, Ab- und Aufbau		
	 Staubdichtes Schützen der Orgeln Ueberprüfen der Orgeln mit sämtlicher mechanischer und elektrischer Orgelfunktionen mit Feinregulierung Uberprüfung des Orgelklanges und Gesamtstimmung Es sind KEINE Erweiterungen od. Verbesserungen der bestehenden Orgeln oder deren Prospekte eingerechnet 	30'000	

ВКР	Arbeitsgattung / A	Arbeiten		ZwTotal	Total Fr.
289.2 Geläute					
	Allg.: • Es sind	KEINE Sanierungsmassnahmen eingerech	net		_
290	Honorare				405'000
290		re Planung/Bauleitung bis		405'000	403 000
		Bauabrechung		100 000	
400	Umgebung				50'000
-		stellen der Umgebung und Asphaltbelägen		10'000	
		en Sanierungsarbeiten		10'000	
		der Sitzbänke im Aussenbereich Ing/Neubepflanzung der Umgebung		10'000 30'000	
500	Baunebenkosten				100'000
	Allgemeine BaurVersicherungsprag	\ 1	3.5%	60'000 15'000	
	 Bauwe 	rrenversicherung senversicherung deversicherung			
	Handwerkeresse			5'000	
		Kirche nach der Sanierung er Baukommission		5'000 10'000	
		ren gemessen am Gebäudeversicherungsm	ehrwe	5'000	
ВКР	Arbeitsgattung / A	Arbeiten		ZwTotal	Total Fr.
	 Nicht eingerechnet sind: Bewachung des Gebäudes während der Bauphase durch Dritte Kosten für Gutachten Anwalts- und Gerichtskosten Miete von fremdem oder öffentlichem Grund 				
900	Einrichtungen				60'000
	Instandstellung von Stühle / Kniestützen neu Kirche			60'000	_
1000	Reserve / Rundui	ng	5.2%	250'000	250'000
TOTAL INKL. MWST			±	: 10%, FR.	4'797'000

Bemerkungen:

- Der überarbeitete KV wurde mit neuen Lösungen, Optimierungen von arbeiten und Kosten, Vereinfachungen, Richtpreis Offerten von einzelnen Gewerken erreicht.
- Anhang Option PV-Anlage und Förderprogramme Gebäudehülle.

• Anhang Option PV-Anlage und Förderprogramme Gebäudehülle.

Fr.

- Option PV Anlage auf Dach Richtkosten Fr. 250'000
- Möglicher Förderbeitrag für Einbau von PV-Anlage

46'000

- Option PV Anlage auf Dach finanziert durch Solaranbieter mit Dachnutzungsvertrag und Reduktion von Stromkosten gegenüber vom Stromanbieter von rund 20% während der ganzen Laufzeit vom Vertrag.
- Förderprogramme Gebäudehülle:

Möglicher Förderbeitrag für Dachsanierung
 Möglicher Förderbeitrag für Fenstersanierung
 Möglicher Förderbeitrag für Fassadensanierung
 131'000

T. Weber